



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Titel	Bezeichnung	Seite
10.	Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf.....	3
10.10.	Interne Baustellenlogistik.....	3
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung.....	5
10.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	7
10.21.	LST-Zusammenhangsarbeiten.....	20
10.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten.....	22
10.23.	Kampfmittel.....	23
10.30.	Bahnübergangsarbeiten.....	24
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	32
10.41.	Stopf und Richtarbeiten.....	42
10.42.	Schweißarbeiten.....	45
10.44.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit.....	47
10.50.	Planumsverbesserung (konventionell).....	49
10.60.	Neubau Entwässerungsanlagen.....	54
10.70.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen.....	61
10.80.	Instandhaltungsarbeiten (bleibt frei).....	68
10.90.	Nachträge zu Los 10 (bleibt frei).....	69
	Zusammenstellung.....	70



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt  
Projektname: DB-DE  
PLZ:  
Ort:  
Straße:

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:  
Ort der Angebotsabgabe:  
Datum der Angebotseröffnung:  
Uhrzeit der Angebotseröffnung:  
Zuschlagsfrist:

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
Ausführungsende: (Soll)  
Ausführungsbeginn: (Ist)  
Ausführungsende: (Ist)

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ:  
Ort:

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung: GE FLV ohne Lieferung/Entsor..  
LV-Name: 40.1

**Angebotssumme:** EUR

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR

**Angebotssumme brutto:** EUR















## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.20.0060.	<p>STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0060. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Beleuchtung Baustelle betreiben</b> Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Betriebsmenge) mal '1.....' (Betriebsdauer).</p>	0,000	md	.....	.....
10.20.0070.	<p>STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0070. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Beleuchtung Baustelle vorhalten</b> Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Vorhaltemenge) mal '1.....' (Vorhaltedauer).</p>	0,000	md	.....	.....
10.20.0080.	<p>STLB-Bau: 04/2022 002 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0080. Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten <b>Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m</b> Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</p>	0,000	m3	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.20.0090.	STLB-Bau: 04/2022 003 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0090. Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten <b>Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm</b> Baugelände abräumen, von Aufwuchs, Bewuchshöhe über 200 bis 300 cm, Schnittstelle auf Höhe der Geländeoberfläche, Schlagabraum häckseln und auf dem Baugelände verteilen.	0,000 m2	.....	.....
10.20.0110.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0110. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Planierarbeiten in Gleisen</b> Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der Langschienen.	0,000 m	.....	.....
10.20.0120.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0120. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schiene abladen</b> Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AG, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 120 bis 180 m.	0,000 m	.....	.....
10.20.0130.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0130. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schiene abladen</b> Schiene abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.	0,000 m	.....	.....
10.20.0140.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0140. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schiene</b> Schiene abladen, von Bahnwagen, am Baustellenlagerplatz.	0,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.20.0150.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0150. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m</b> Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 120 bis 180 m, über 10 bis 50 m.	0,000 m	.....	.....
10.20.0160.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0160. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schwelle abladen</b> Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	0,000 St	.....	.....
10.20.0170.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0170. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schwelle abladen</b> Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	0,000 St	.....	.....
10.20.0180.	STLB-Bau: 04/2022 000 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0180. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen</b> Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.	0,000 m	.....	.....
10.20.0190.	STLB-Bau: 04/2022 000 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0190. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Schutzzaun H 1m vorhalten</b> Schutzzaun, auf Bahnsteig, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '.....'			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Vorhaltemenge) mal '.....' (Vorhaltdauer).				
		0,000	md	.....	.....
<b>10.20.0200.</b>	STLB-Bau: 04/2022 012 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0200. Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten <b>Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m</b> Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 bis 1,5 m.				
		0,000	m	.....	.....
<b>10.20.0210.</b>	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 012 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0210. Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten <b>Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m</b> Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 bis 1,5 m, Positionsmenge = Produkt aus '.....' (Vorhaltemenge) mal '.....' (Vorhaltdauer).				
		0,000	mWo	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0210. -U:1 <b>Bereich</b> von km.... bis km...				
<b>10.20.0220.</b>	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0220. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Festlegung ausbauen verschraubte Bohlen</b> Festlegung ausbauen, aus verschraubten Bohlen, einschl. Bettungsarbeiten, zusammen mit anderen Arbeiten, abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).				
		0,000	St	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0220. -U:1

**Kleinteile aufladen transp. abladen**

Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am Baustellenlagerplatz.

10.20.0230.

\*\*\* Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0230.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm**

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

0,000 m .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0230. -U:1

**Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2**

Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu löschen!



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.20.0240.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 084 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0240. Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten <b>Schacht aufnehmen DN1000</b> Schacht aufnehmen, DN 1000, aus Faserzement, Einzelteile reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.</p>	0,000	St	.....	.....
	<p>*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0240. -U:1 <b>Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile</b> Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.</p>				
	<p>*** Unterbeschreibung 02 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0240. -U:2 <b>Schutzabdeck. herstellen entfernen Stahlblech B 1-1,5m</b> Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen herstellen und entfernen, aus Stahlblech, auf waagerechten Flächen, begehbar, Breite über 1 bis 1,5 m.</p>				
	<p>*** Unterbeschreibung 03 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0240. -U:3 <b>Nach Abschluß der Arbeiten Schacht</b> Nach Abschluß der Arbeiten Schacht einschl Schachtabdeckung aus seitlicher Lagerung einbauen.</p>				
10.20.0250.	<p>STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0250. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Verbau ein- ausbauen laden transp.</b> Temporären Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau einer Unterbauschicht/Tiefenentwässerung ein- und ausbauen, einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren des Verbaus, Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten, vorzuhaltende Länge über 60 bis 100 m.</p>	0,000	m	.....	.....
10.20.0260.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 051 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0260. <b>Kabelkanal Beton Trog L 1m ausbauen lagern einbauen</b> Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz</p>				





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m.

0,000 St .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0270. -U:1

**mobile Toilette aufstellen räumen**

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

10.20.0280.

\*\*\* Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0280.

Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung

**Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämt**

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig, wärmegeklämt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m,

Positionsmenge = Produkt aus

'.....'

(Vorhaltemenge)

mal '.....'

(Vorhaltedauer).

0,000 Std .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0280. -U:1

**einschließlich Energiekosten und**

einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

\*\*\* Unterbeschreibung 02

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.20.0280. -U:2

**mobile Toilette vorhalten**

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,

Positionsmenge = Produkt aus .....









## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten**

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.

Vorbemerkungen:

Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen gemäß RiLi 892 durchzuführen und schriftlich nachzuweisen.

**10.21.0010.**

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0010.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Schienenkontakt demont. Achszähler**

Schienenkontakt demontieren, Achszähler, Anschlusskabel im Schwellenbereich lösen, zur Wiederverwendung seitlich lagern.

0,000 St ..... ..

**10.21.0020.**

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0020.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Schienenkontakt mont. Achszähler Dokumentation**

Bauseits vorh. Schienenkontakt montieren, Achszähler, im Schienensteg, Schienenstegbohrung herstellen in Schienenform 54, Anschlusskabel befestigen, an Schwelle aus Beton, Kontakt einstellen, Dokumentation erstellen.

0,000 St ..... ..

**10.21.0030.**

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0030.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**BÜBM-Schleife demont.**

BÜBM-Schleife demontieren, einschl. aller Befestigungsbauteile, Stichkabelader, Schleifkabelader im Schienenfußanschlussgehäuse ablegen, zur Wiederverwendung seitlich lagern.

0,000 St ..... ..

**10.21.0040.**

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0040.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**BÜBM-Schleife mont.**

Bauseits vorh. BÜBM-Schleife montieren, Kabeladern anschließen, Befestigungsmittel ersetzen, Schleife einstellen, einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

0,000 St ..... ..



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.21.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0050. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleismagnet demont. 1000Hz</b> Gleismagnet demontieren, 1000 Hz, durch Kurzschlussbrücke unwirksam schalten, einschl. 2 Halter, zur Wiederverwendung seitlich lagern.	0,000 St	.....	.....
10.21.0060.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.21.0060. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleismagnet mont. Dokumentation</b> Bauseits vorh. Gleismagnet montieren und ausrichten, Halter am Schienenfuß einschl. Zwischenlage montieren, Anschlusskabel in Schutzschlauch einziehen, im Kabelverteiler am Gleismagnet einführen, Dokumentation erstellen.	0,000 St	.....	.....
<b>Summe 10.21.</b>	<b>LST-Zusammenhangsarbeiten</b>			.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>10.23.</b>	<b>Kampfmittel</b>			
<b>10.23.0010.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.23.0010. <b>Baubegleitende Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz</b> Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz Während des Ausbaus des Altschotters und der Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen	1,000 psch		.....
<b>10.23.0020.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.23.0020. <b>Nachweis Kampfmittelfreiheit</b> Nachweis der Kampfmittelfreiheit bzw. Identifizierung und Lokalisierung von kampfmittelverdaechtigen Objekten im Untergrund durch eine zugelassene Fachfirma mittels geeigneten Verfahren. Ausführung entsprechend der Baubeschreibung	1,000 psch		.....
<b>10.23.0030.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.23.0030. <b>Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung</b> Visuelle Absuche der Abschnitte , Entfernung von oberflächlich sichtbaren Kleineisen und metallischen Abfällen. Flächen nach Gleis- /Weichenrückbau sondieren, Störkörper innerhalb Störpunkt freilegen und identifizieren, Störpunkttiefe bis 30 cm, über 0,5 bis 3 Störpunkte je m2 , Vorgang lagenweise wiederholen bis erreichen des Planums, Dokumentation der Arbeiten und Ausstellung der Kampfmittelfreigabebescheinigung.	1,000 psch		.....
<b>Summe 10.23.</b>	<b>Kampfmittel</b>			.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Betriebsmenge) mal '.....' (Betriebsdauer).				
		0,000	Std	.....	.....
<b>10.30.0050.</b>	STLB-Bau: 04/2022 000 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0050. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Verkehrslenkungs- Wegweisertafel RA3 Fläche 2 m2 aufbauen abbauen</b> Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, spezifischer Rückstrahlwert RA3 DIN 67520, Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.				
		0,000	St	.....	.....
<b>10.30.0060.</b>	STLB-Bau: 04/2022 000 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0060. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Verkehrslenkungs- Wegweisertafel RA3 Fläche 2 m2 vorhalten</b> Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, spezifischer Rückstrahlwert RA3 DIN 67520, Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '.....' (Vorhaltemenge) mal '.....' (Vorhaltedauer).				
		0,000	StMt	.....	.....
<b>10.30.0070.</b>	STLB-Bau: 04/2022 080 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0070. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze <b>Tragschicht schneiden T 15-20cm</b> Tragschicht senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, für Anschluss von gebundenen Tragschichten, Tiefe der zu bearbeitenden Tragschicht über 15 bis 20 cm.				
		0,000	m	.....	.....











## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.30.0210.	<p>STLB-Bau: 04/2022 080 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0210. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze <b>Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm</b> Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphalttschicht anlegen, Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 25 mm.</p>	0,000 m	.....	.....
10.30.0220.	<p>STLB-Bau: 04/2022 080 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0220. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze <b>Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe</b> Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, durchgehend, Breite 12 cm, aus Einkomponenten- Markierungsfarbe, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P4 (500000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider Striche.</p>	0,000 m	.....	.....
10.30.0230.	<p>STLB-Bau: 04/2022 080 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0230. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze <b>Fahrbahn-Quermarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe</b> Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Quermarkierung, Typ II, durchgehend, Breite 12 cm, aus Einkomponenten- Markierungsfarbe, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m<sup>2</sup>/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P4 (500000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider Striche.</p>	0,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.30.0240.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.30.0240. Leistungsbereich: 096 Bauarbeiten an Bahnübergängen <b>Bahnübergangsbefestigung ausbauen, einbauen</b> Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung zur Duchführung des Belastungsstopfgangs, wieder einbauen, einschließlich aller Asphaltarbeiten	0,000 m2	.....	.....
<b>Summe 10.30.</b>	<b>Bahnübergangsarbeiten</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

10.40.0010.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0010. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Planum verbessern Fließbandverfahren Oberbau vorh. ausbauen reinigen einbauen verd. Unterbauschichten ausbauen KGI</b> Planum verbessern, im Fließbandverfahren, bei vorh. Oberbau, Gesamtabgrabungstiefe über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante, Ausbaubreite über 5 bis 5,5 m, Bettung ausbauen, reinigen, einbauen und verdichten, Unterbauschichten ausbauen, Planumsschutzschicht einbauen, ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa, Einbaubreite über 4,5 bis 5 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 30 cm, Bettungsrückstand und Unterbauschichten auf Materialförder-, Silowagen vor Kopf verladen, einschl. absetzen, Boden gemäß geotechnischen Gutachten '.....' Transportweg über 5 bis 10 km, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.</p>	0,000 m	.....	.....
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0010. -U:1  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum Bauvertrag

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0010. -U:2  
**Auf Halde schieben**  
Auf Halde schieben

10.40.0015.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0015. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Planum verbessern Fließbandverfahren Oberbau vorh. ausbauen Neuschotter einbauen Unterbauschichten ausbauen KGI</b> Planum verbessern, im Fließbandverfahren, bei vorh. Oberbau, Gesamtabgrabungstiefe über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante, Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Bettung ausbauen, Neuschotter einbauen, Unterbauschichten ausbauen, Planumsschutzschicht einbauen, ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite</p>			
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über 5,5 bis 6 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 30 cm, Boden gemäß geotechnischen Gutachten '.....' Abtrag auf Spezialwagen, vor Kopf laden, auf Bereitstellungsplatz des AG abladen, Transportweg über 5 bis 10 km, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.	0,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0015. -U:1 <b>Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf</b> Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum Bauvertrag			
	*** Unterbeschreibung 02 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0015. -U:2 <b>Auf Halde schieben</b> Auf Halde schieben			
10.40.0020.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Fahrschiene trennen mech.</b> Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	0,000 St	.....	.....
10.40.0030.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0030. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schotterflanken zurücksetzen</b> Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.	0,000 m	.....	.....
10.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0040. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m D 25-30cm</b> Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm, Dicke bei nicht			





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0050. -U:1

**Bettungsrückstand abladen von Spezialwagen MFS/BSW**

Bettungsrückstand abladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW,  
am Baustellenlagerplatz.

\*\*\* Unterbeschreibung 02

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0050. -U:2

**Rückstände auf Halde schieben**

Rückstände auf Halde schieben

\*\*\* Unterbeschreibung 03

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0050. -U:3

**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum  
Bauvertrag

10.40.0060.

\*\*\* Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0060.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Bettung aufn. laden B 4,6-4,8m D 25-30cm**

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen und verladen  
vor Kopf, auf Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitze für  
Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,6 bis 4,8 m, Dicke über  
25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen  
von Oberkante Planum bis Unterkante neuer Schwelle,  
Fahrzeuge stellt der AN.

0,000 m .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0060. -U:1

**Bettungsrückstand umladen von Spezialwagen MFS/BSW auf Bahnwagen**

Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW,  
vom AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

\*\*\* Unterbeschreibung 02

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0060. -U:2

**Bettungsstoff transp. 500-1000m**

Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000  
m.





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle, Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Bettungszustand gemäß umwelttechnischem Bericht des AG, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

0,000 m .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0080. -U:1

**Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.**

Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

\*\*\* Unterbeschreibung 02

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0080. -U:2

**Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000 m.**

Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000 m.

\*\*\* Unterbeschreibung 03

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0080. -U:3

**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum**

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum

10.40.0090.

\*\*\* Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0090.

Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

**Bettung aufn. reinigen aufbereiten einbauen B 4,8-5m D 25-30cm**

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen, aufbereiten nach DBS 918 061 und einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle, Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Bettungszustand gemäß umwelttechnischem Bericht des AG, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

0,000 m .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0090. -U:1  
**Bettungsstoff abladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, am Baustellenlagerplatz.**  
Bettungsstoff abladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, am  
Baustellenlagerplatz.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0090. -U:2  
**Bettung auf Halde schieben**  
Bettung auf Halde schieben

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0090. -U:3  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum  
Bauvertrag

**10.40.0100.**      \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0100.  
**Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001**  
Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /  
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am verstellbaren  
Einbauförderband), Dokumentation des Entnahmeortes  
(Strecke / Gleis / Streckenkilometer / Wetter / Art der  
Bettungsarbeiten), transportieren zur  
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben an  
Prüfinstitut

0,000 St      .....      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0100. -U:1  
**Entnahmebehälter**  
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0100. -U:2  
**Probe sichern**  
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur Übergabe  
sichern gegen:  
- Witterungseinflüsse  
- gegen Veränderung des Probegutes



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 40.1                                **GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0120. -U:3  
**Unterkornanteil <22,4mm**  
 der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe  
 in Masseprozent anzugeben

**10.40.0130.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
 STLB-Bau: 04/2022 097  
 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0130.  
 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm**  
 Bettung aus Gleisschotter, aus Materialförder- und Silowagen  
 entladen vor Kopf, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte  
 eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum,  
 Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer  
 Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite  
 über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm.

0,000 t                      .....                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0130. -U:1  
**Bettungsstoff aufladen auf Spezialwagen MFS/BSW**  
 Bettungsstoff aufladen, auf Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom  
 AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0130. -U:2  
**Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**  
 Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum  
 Bauvertrag

**10.40.0140.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
 STLB-Bau: 04/2022 097  
 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0140.  
 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen aufnehmen verfahren laden**  
**Planum**  
 Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und  
 seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen  
 sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,  
 verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und  
 versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,  
 Schienenlänge über 120 bis 180 m, einzubauende Schwellen  
 aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und  
 ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen  
 kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke  
 herstellen, Schienenlänge über 120 bis 180 m, Anschluss an



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.	0,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0140. -U:1 <b>und in Schwellenmitte eine Vertiefung</b> und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen			
	*** Unterbeschreibung 02 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0140. -U:2 <b>Zwischenlagen sammeln und entsorgen</b> Zwischenlagen sammeln und entsorgen einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle			
<b>10.40.0150.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.40.0150. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schiene aufladen</b> Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.	0,000 m	.....	.....
<b>Summe 10.40.</b>	<b>Oberbauarbeiten inkl. Rückbau</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.41.	<b>Stopf und Richtarbeiten</b>			
10.41.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0010. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Bettungsstoff abladen</b> Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	0,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0010. -U:1 <b>Abgerechnet wird nach Wiegekarte</b> Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
10.41.0020.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis heben Bettung verdichten</b> Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten (Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	0,000 m	.....	.....
10.41.0030.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0030. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis heben Bettung verdichten</b> Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten, Verdichtgang mit einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	0,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.41.0040.	<p>STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0040. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.</b> Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.</p>	0,000 m	.....	.....
10.41.0050.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0050. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b> Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.</p>	0,000 m	.....	.....
	<p>*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0050. -U:1 <b>Anschlußgleise X und Y</b> Anschlußgleise X und Y</p>			
10.41.0060.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0060. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine</b> Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.</p>	0,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.41.0060. -U:1  
**Anschlußgleise X und Y**  
Anschlußgleise X und Y

---

Summe 10.41.	Stopf und Richtarbeiten			.....
--------------	-------------------------	--	--	-------



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>10.42.</b>	<b>Schweißarbeiten</b>			
<b>10.42.0010.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0010. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Schweißwulst mechanisch abarbeiten</b> Schweißwulst mechanisch abarbeiten.	0,000 St	.....	.....
<b>10.42.0020.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte</b> Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	0,000 m	.....	.....
<b>10.42.0030.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0030. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV</b> Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	0,000 St	.....	.....
<b>10.42.0040.</b>	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0040. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Isolierstoßverbindung fertigen</b> Isolierstoßverbindung fertigen, Bauart MT verstärkt.	0,000 St	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0040. -U:1  
**Material stellt AN**  
Material stellt AN

**10.42.0050.** STLB-Bau: 04/2022 097  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.42.0050.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm**  
Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis  
160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach  
Gleislänge.

0,000 m ..... ..

---

**Summe 10.42.      Schweißarbeiten      .....**



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>10.44.</b>	<b>Stopfgang nach techn. Notwendigkeit</b>			
<b>10.44.0010.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0010. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Bettungsstoff abladen</b> Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	0,000 t	.....	.....
<b>10.44.0020.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0020. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b> Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	0,000 m	.....	.....
<b>10.44.0030.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0030. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine</b> Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	0,000 m	.....	.....
<b>10.44.0040.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0040. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.</b> Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	0,000 m	.....	.....
<b>10.44.0050.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.44.0050. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine</b> Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	0,000 m	.....	.....
<b>Summe 10.44.</b>	<b>Stopfgang nach techn. Notwendig..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**10.50. Planumsverbesserung (konventionell)**

**10.50.0010.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 04/2022 097  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0010.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten ausbauen**  
Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei  
ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe  
über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante,  
Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Unterbauschichten ausbauen,  
Boden gemäß geotechnischen Gutachten  
'.....'  
Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberfläche des freigelegten  
Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind.  
EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.

0,000 m3                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:1  
**Einschließlich der erforderlichen Längs-**  
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:2  
**Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe**  
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0010. -U:3  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

**10.50.0020.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 04/2022 097  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Unterbauschichten transp.**  
Unterbauschichten transportieren.

0,000 m3                      .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0020. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum  
Entsorger des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0020. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

<b>10.50.0030.</b>	*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0030. <b>Boden entsorgen</b> Boden entsorgen	0,000 m3	.....	.....
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0030. -U:1  
**Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine**  
Entsorgung Boden BM-F3 gem. EBV, AVV 170504, mineral.  
Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklus. Verwiegung und  
elektronischer Nachweisführung nach Vorgabe AG.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0030. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

<b>10.50.0040.</b>	*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0040. <b>Beton / Betonabbruch entsorgen - nicht gefährlicher Abfall</b> Beton / Betonabbruch entsorgen - nicht gefährlicher Abfall	0,000 t	.....	.....
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0040. -U:1  
**Entsorgung Beton / Betonabbruch**  
Entsorgung Beton/ Betonbruch bis einschließlich RC-3



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zuzüglich o.g. Belastungsparameter der EBV, AVV 170101  
inkl. Verriegelung und elektronischer Nachweisführung nach  
Vorgabe AG.

10.50.0050.

\*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 04/2022 097  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut**  
**Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI**  
Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen  
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten,  
Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 5 bis  
5,5 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 30 cm.

0,000 m3 .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050. -U:1  
**Einschließlich der erforderlichen Längs-**  
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050. -U:2  
**Reprofilieren der Randbereiche im**  
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau  
PSS

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050. -U:3  
**Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN**  
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS  
Dokumentation 2-fach an AG

\*\*\* Unterbeschreibung 04  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050. -U:4  
**Abgerechnet wird nach Auftragprofil**  
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

\*\*\* Unterbeschreibung 05  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0050. -U:5  
**Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3**  
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3 -  
PSS-Materia  
I  
Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)  Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1) Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)  Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1) Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2) Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)  Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)  Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu löschen!			
10.50.0060.	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0060. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>Bettung verkleben</b> Bettung verkleben, Einwirktiefe über 15 bis 20 cm, manuell, mit 2-Komponenten-Epoxydharz mit EBA Zulassung, Schotterschulter als waagerechte/senkrechte/geneigte Fläche, Auftragsbreite über 0,5 bis 1 m, abgerechnet wird die verklebte Bettungsfläche.	0,000 m2	.....	.....
10.50.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0070. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze <b>Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn</b> Filter-/Trennschicht aus Verbundstoffen TL Geok E-StB, in Fahrbahnen, Geotextilrobustheitsklasse 'GRK 3' Bodenrückhaltevermögen/Öffnungsweite in mm '40' Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50 cm, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche, Hersteller und Typ 'Combigrid 40/40 Q1 151 GRK 3 oder gleichwertig'.	0,000 m2	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0070. -U:1  
**Einschl. Lieferung.**  
**Einbau nach**  
Einschl. Lieferung.  
Einbau nach Herstellerangaben.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0070. -U:2  
**Einbau zwischen Unterbau und Bettung**  
Einbau zwischen Unterbau und Bettung

\*\*\* Unterbeschreibung 03  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.50.0070. -U:3  
**Geokunststoff als Bewehrungselement mit**  
Geokunststoff als Bewehrungselement mit zusätzlicher Trenn-  
und Filterwirkung ohne rechnerischen Ansatz

---

Summe 10.50.	Planumsverbesserung (konvention..			.....
--------------	-----------------------------------	--	--	-------





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**10.60.0020.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
STLB-Bau: 04/2022 097  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0020.  
Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen  
**Unterbauschichten transp.**  
Unterbauschichten transportieren.

0,000 m3                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0020. -U:1  
**Transport mit Fahrzeugen des AN von**  
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum  
Entsorger des AN

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0020. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

**10.60.0030.**    \*\*\* Leitbeschreibung  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0030.  
**Boden entsorgen**  
Unterbauschichten entsorgen

0,000 m3                      .....

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0030. -U:1  
**Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine**  
Entsorgung Boden BM-F3 gem. EBV, AVV 170504, mineral.  
Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklus. Verwiegung und  
elektronischer Nachweisführung nach Vorgabe AG.

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0030. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Abtragprofil**  
Abgerechnet wird nach Abtragprofil





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

10.60.0060.	<p>*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0060. <b>Vollrohrleitung</b> <b>Druckrohr für den</b> Vollrohrleitung Druckrohr für den Gleisbereich, als Stahlrohr, Nennweite DN 100 unter Berücksichtigung der gängigen technischen Regelwerke sowie der Einbauanleitung des Herstellers einbauen, unter Gleisen, Überdeckung Schwellenunterkante - Rohrscheitel &gt;= 1,50m</p>	0,000 m	.....	.....
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0060. -U:1  
**Einschl. aller erforderlichen**  
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten,  
Anschlüsse an die Entwässerungsschächte  
herstellen, einsanden der Rohre, verfüllen des Grabens  
und ordnungsgemäßes stopfen der Schwellen.

Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0060. -U:2  
**Rohre müssen der Anlage 1,**  
Rohre müssen der Anlage 1, „Bemessungstabellen für  
Stahlrohre“ des DVGW-Merkblattes GW 312/ATV-Arbeitsblatt  
A 161 entsprechen und für den Einbau im Druckbereich von  
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.

10.60.0070.	<p>*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 002 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0070. Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten <b>Filterschicht Füllstoff einbauen verdichten D 100cm Sohlen-B 0,5-0,8m Kies</b> Filterschicht, Füllstoff, liefern, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 100 cm, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,8 m, Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein.</p>	0,000 m	.....	.....
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0070. -U:1  
**D10 >0,1 mm**  
**ID >= 0,33**  
**Anteil**  
D10 >0,1 mm  
ID >= 0,33  
Anteil löslicher Bestandteile < 1%  
Anteil organischer Beimengungen < 1%

\*\*\* Unterbeschreibung 02  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0070. -U:2  
**Abgerechnet wird nach Grabenlänge**  
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

10.60.0080.	*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0080. <b>Auskleidung der Sohle und der Wände des</b> Auskleidung der Sohle und der Wände des Drängrabens mit geotextilem Filter, Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s, wirksame Öffnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm, Überlappung 10 cm, Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm, Abrechnung nach Drängrabenlänge.	0,000 m	.....	.....
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------

\*\*\* Unterbeschreibung 01  
TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0080. -U:1  
**Abgerechnet wird nach Grabenlänge**  
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

10.60.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 002 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0090. Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten <b>Boden Baugrube Schächte lösen lagern verfüllen verdichten Grundfläche bis 2m2 T bis 1,25m</b> Boden der Baugrube für Schächte, im Gleisbereich, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden direkt laden, auf Bahnwagen des AG laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Aushubgrundfläche bis 2 m2, Aushubtiefe bis 1,25 m,			
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.	0,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0090. -U:1 <b>Ausführung im Zusammenhang mit der</b> Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiseuerung (Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits abgetragen)			
	*** Unterbeschreibung 02 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0090. -U:2 <b>Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang</b> Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen			
10.60.0100.	*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0100. <b>Übergabeschacht</b> <b>aus</b> Übergabeschacht aus Schachtunterteil, Durchmesser 800 mm, einschl. Auflageringe, Tiefe bis 1,25m, mit Schachtabdeckung Klasse "A", Für einen bis zwei Anschlüsse.	0,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0100. -U:1 <b>Schacht muss für den Einbau im äußeren</b> Schacht muss für den Einbau im äußeren Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein			
10.60.0110.	*** Leitbeschreibung TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0110. <b>Spül-/ Kontrollschacht</b> <b>aus</b> Spül-/ Kontrollschacht aus Schachtunterteil,			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser 600 mm, einschl. Auflageringe, Tiefe bis 1,25m, mit Schachtabdeckung Klasse "A", Für einen bis zwei Anschlüsse.	0,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0110. -U:1 <b>Schacht muss für den Einbau im inneren</b> Schacht muss für den Einbau im inneren Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein. Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m <sup>2</sup>			
	*** Unterbeschreibung 02 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0110. -U:2 <b>Systemschacht des Rohrherstellers</b> Systemschacht des Rohrherstellers			
10.60.0120.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.60.0120. <b>Dränleitung anschließen an vorhandenen</b> Dränleitung anschließen an vorhandenen Schacht/Bauwerk aus Stahlbeton DN bis 100, Wanddicke bis 20 cm. Einschl. herstellen der Anschlußöffnung mit Sattelstück.	0,000 St	.....	.....
<b>Summe 10.60.</b>	<b>Neubau Entwässerungsanlagen</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.70.	<b>Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen</b>  TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.			
10.70.0010.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0010. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten</b> Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.  Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 PSCH		.....
10.70.0020.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0020. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten</b> Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.  Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 PSCH		.....
10.70.0030.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0030. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten</b> Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.  Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Nacharbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 PSCH		.....
10.70.0040.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0040. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Sicherungsmaßnahmen Belastungsstoppung</b> Planung und Durchführung der vorgegebenen			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.  Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen Gleisbereiche.	1,000 PSCH		.....
10.70.0050.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0050. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>ATWS Planprüfung</b> Prüfung der ATWS-Planung auf schriftliche Anordnung der für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS) durchführen.	1,000 PSCH		.....
10.70.0060.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0060. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Signalisierung: Sh2-Signale</b> Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der Profelfreiheit, vorhalten, betreiben, ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen. Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.  Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.	1,000 PSCH		.....
10.70.0070.	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0070. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Signalisierung: Lf-Signale</b> Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m. Richtungspfeil, als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten, betreiben, ggf. anpassen an wechselnde Geschwindigkeiten bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.  Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.	1,000 PSCH		.....
<b>10.70.0080.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0080. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Signalisierung: Signal EI 6</b> Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten,</p> <p>Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung erforderlich ist.</p>	1,000 PSCH		.....
<b>10.70.0090.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0090. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Signalisierung: Gleismagnet(e) des AG</b> Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen, ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen, ggf. umsetzen. Inkl. An-/Abtransport der vom/zum Lagerort des AG.</p> <p>Umfang der Maßnahme: Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.</p>	1,000 PSCH		.....
<b>10.70.0100.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0100. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN</b> Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen</p>			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 40.1                              **GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen, ggf. umsetzen, Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem Ausbauen vom Einbauort entfernen.</p> <p>Umfang der Maßnahme: Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.</p>	1,000 PSCH		.....
<b>10.70.0110.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0110. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Einsatz Bahnerdungsberechtigter</b> Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten. Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.</p>	0,000 H	.....	.....
<b>10.70.0120.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0120. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer</b> Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer. Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur profilmfreien Erdung einschl. Erdungsseile und Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.</p>	1,000 psch		.....
<b>10.70.0130.</b>	<p>TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0130. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Einsatz Bahnübergangsposten</b> Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnübergangsposten. Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang. Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel, Kommunikationsmittel) ist enthalten.</p>			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb. Bahnübergangsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.	0,000 H	.....	.....
<b>10.70.0140.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0140. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Einsatz Bahnübergangshilfsposten</b> Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnübergangshilfsposten. Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang nach Weisung eines Bahnübergangspostens. Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel, Kommunikationsmittel) ist enthalten. Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb. Bahnübergangshilfsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.	0,000 H	.....	.....
<b>10.70.0150.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0150. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Einsatz transportable Lichtzeichenanlage</b> Einsatz einer transportable Lichtzeichenanlage als technisches Hilfsmittel (TH) für den Bahnübergangsposte n (BÜP) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen auf- und abbauen, DB zugelassenes System, einschl. Ortsbegehung, Planung, Inbetriebnahme gem. TM 2011-339 oder TM 2012-074. Anlage vorhalten und betreiben. Umfang der Sicherungsmaßnahme: während der zeitlichen Vorgaben zur Sicherung von Bahnübergängen. Anzahl der Bahnübergänge: ... St. transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	1,000 PSCH	.....	.....
<b>10.70.0160.</b>	TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0160. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung <b>Energieversorgung transportable Lichtzeichenanlage</b> Verrechnungssatz für durch den Auftragnehmer bereitzustellende Energie, Energieversorgung für den Betrieb einer transportablen			





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 40.1                              GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Betriebsmenge) mal '.....' (Betriebsdauer).				
		0,000	Sth	.....	.....
<b>10.70.0210.</b>	STLB-Bau: 04/2022 097 TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.70.0210. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen <b>TH-BÜP vorhalten</b> Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), einschl. funkangesteuertem Signalgeber und Notschließfunktion, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '.....' (Vorhaltemenge) mal '.....' (Vorhaltedauer).				
		0,000	Std	.....	.....
<b>Summe 10.70.</b>	<b>Sicherungs- und bauaffine..</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**10.80. Instandhaltungsarbeiten  
(bleibt frei)**

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.80.  
Beinhaltet alle Leistungen für IH-Begleitarbeiten im  
Bereich des Gleises/der Weichen dieses Loses



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 40.1 GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN\_Stand 06.2023

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**10.90. Nachträge zu Los 10  
(bleibt frei)**

TLK-Name: DB Netz/40.1, TLK-Nr.: 10.90.  
Diesen Text nach Bearbeitung des LV löschen!  
In diesen Abschnitt sollen alle im Zusammenhang  
notwendigen Instandhaltungsarbeiten erfasst werden,  
z.B.:  
- Instandhaltungsarbeiten an angrenzenden Gleisen /  
Weichen  
- Instandhaltungsarbeiten Randweg  
- Grünschnitt  
- Instandhaltungsarbeiten an der vorhandenen TE, wie  
spülen, Kamerabefahrung u.ä.  
- Instandhaltungsarbeiten an weiteren Oberbauanlagen

---

<b>Summe 10.</b>	<b>Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt -..</b>			.....
------------------	------------------------------------------	--	--	-------



